

Ogłoszenie nr 500153141-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.

**Muzeum Gdańska: Ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście –
wykonanie izolacji przeciwwodnej**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 556723-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. Długa 46/47, 80-831
Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail
zam.publiczne@muzeumgdansk.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumgdansk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji
przeciwwodnej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

NSZP.26.3.2018(ZP-PN/02)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego murów i sklepień
Bastionu Artyleryjskiego, będącego ostatnim obiektem Fortu Carre (unikalnego zabytku sztuki
fortyfikacyjnej), przed woda opadową przenikającą przez nasyp ziemny na konstrukcję sklepień i
murów. Zadanie jest objęte pozwoleniem na budowę nr WI-II.7840.I.417.460.2012.DM z dnia
29.11.2013r. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót. Prace ziemne
przygotowawcze: Usunięcie warstwy nasypów na stropie kazamaty. Prace należy prowadzić w
sposób umożliwiający oddzielenie rekultywowanego gruntu rodzimego z humusem od
zalegającego na spodzie keramzytu (warstwy oddzielone są geowłókniną). Po usunięciu zasypów
z powierzchni sklepień należy usunąć matę bentonitową. Należy usunąć wpusty żeliwne do rur
spustowych, sprawdzić drożność i chłonność systemu rur. Po oczyszczeniu wierzchniej

powierzchni stropu należy wykonać zasyp z keramzytu do poziomu ok. 10 cm. poniżej projektowanego poziomu ułożenia membrany. Ułożenie membrany na stropie: Przewiduje się ułożenie membrany na warstwie około 10 cm. żwiru stabilizowanego cementem. Na etapie wykonywania podsypki żwirowej należy wykształcić odpowiednie spadki, umożliwiające odprowadzenie wody w kierunku spustów. Na tak ukształtowany zasyp ze żwiru stabilizowanego cementem ułożyć warstwę geowłókniny z odpowiednimi zakładami o gramaturze 500 g/m². W membranie przewiduje się osadzenie wpustów typu dachowego które umożliwią odpływ wody zgromadzonej na poziomie izolacji. Dodatkowo dla umożliwienia ucieczki pary wodnej zakłada się wykonanie kominków wentylacyjnych przysypanych gruntem. Zarówno kominki jak i odpływy muszą mieć kołnierz umożliwiający połączenie z membraną poprzez wykonanie zgrzewu podwójnego. Połączenie membrany ze ścianami murowanymi zostanie wykonane w następujący sposób: • demontaż istniejących wykończeń murów (parapet z piaskowca oraz rolka ceglana) w celu ich renowacji. • montaż do istniejącego muru ceglany za pomocą odpowiedniej zaprawy murarskiej parapetu z piaskowca i rolki ceglanej, • zamocowanie przy użyciu żywicy epoksydowej ciągłej taśmy uszczelniającej do odnowionej rolki ceglanej • połączenie poprzez wykonanie podwójnego zgrzewu taśmy uszczelniającej z membraną, • powleczenie kamiennych i ceglanych elementów gzymsu za pomocą preparatu nakładanego powierzchniowo System przeciwwodny należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV, zastosowanie pasa membrany odpornej na działanie UV oraz założenie ochronnego pasa z blachy miedzianej. Przed wykonaniem zasypów warstwę membrany należy zabezpieczyć geowłókniną o gramaturze 500 g/m². Pierwszą warstwą nasypu jest warstwa drenująca grubości 10 cm ze żwiru o granulacji 16-31,5 mm, przykryta geowłókniną o gramaturze 500 g/m². Jako grunt do wykonania zasypów przewiduje się użycie gruntu rodzimego (poddanego rekultywacji z humusem). Odprowadzenie wody: Odprowadzenie wody ma zostać zrealizowane w sposób następujący: • na zewnątrz bastionu woda z membrany wydostanie się spływając po odnowionym i odpowiednio wykształconym parapecie z piaskowca, • do istniejących rur spustowych znajdujących się przy ścianach podpierających strop kazamaty, • poprzez opaskę żwirową do kolumn żwirowych odprowadzających wodę w rejonie poterny wejściowej. W rejonie poterny wejściowej do kazamat Bastionu Artyleryjskiego założono wykonanie 18 kolumn żwirowych Ø500 mm połączonych u góry żwirową opaską drenującą. Kolumny mają zostać wykonane do poziomu minimum 1 m poniżej poziomu wody w kanale. Kolumny wykonane ze żwiru o granulacji 16-31,5 mm. Odtworzenie – uformowanie nasypów na bastionie: Na wykonanej izolacji przeciwwodnej należy odtworzyć istniejące nasypy. Dla zabezpieczenia skarp zakłada się zastosowanie pasów geowłókniny o gramaturze 100 g/m² na całej długości wału. Podstawą wykonania prac budowlanych jest „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście, Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego” autorstwa: mgr inż. Kazimierz Mioduszeowski, dr inż. Tomasz Mioduszeowski, marzec 2012 – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 92522000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 989991.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1719540.00

Oferta z najniższą ceną/kosztym 1719540.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 1719540.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 989991.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUDKON Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Lipowa 109

Kod pocztowy: 84-208

Miejscowość: Warzenko

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1719540.00

Oferta z najniższą ceną/kosztym 1719540.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 1719540.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.